



BOČNÁ FASÁDA/POHĽAD VÝCHODNÝ m 1:50



BOČNÁ FASÁDA/POHĽAD ZÁPADNÝ m 1:50



- Existujúcu štukovú výzdobu umelecko-remeselné opraviť v rozsahu stanovenom na základe reštaurátorského prieskumu .
- Ozdobné profily detailov výzdoby je nutné vyrobiť podľa existujúcej predlohy zachovanej na fasádach
- Pred realizáciou je potrebné premerať rozmery detailov štukovej výzdoby.
- Materiál určený na obnovu omietkových vrstiev fasády bude zložený z vapenej drte, piesku a haseného a hydraulického vápna.
- Rýmsy a ozdobné profily budú zrealizované klasickou štukatérskou technológiou.

Existujúce medené oplechovanie bude zachované, poškodené časti je nutné remeselné opraviť v rozsahu stanovenom na základe podrobnej obliadky stavu oplechovania

Existujúce novodobé okná budú nahradené novými drevenými oknami vyrobenými podľa priloženej dokumentácie.

Ozdobné profily okien je nutné vyrobiť podľa pôvodnej predlohy

Zachované historické okná budú umeleckoremeselné opravené a z vonkajšej strany doplnené kópiami zo zasklením izolačným dvojsklom

Manažer PD	Zodp.projektant	Vypracoval	Reg.č. SKS	Ing. Peter Arpáš, Auting.
Ing. Peter Arpáš		Ing. Peter Arpáš Ing.arch. Jaro Hrivník	1647/A4-1,21 1647/A3-2	PPAM Projektovo – inž. kancelária Júliarská 10/5, 951 04 Malý Lipoš mob 090560796, mail opas.pam@gmail.com
Investor	ÚNSK, Odbor majetku a investícií, Rázusova 2A, NITRA			
Názov	OBCHODNÁ AKADEMIA LEVICE REKONŠTRUKCIA OPLAŠTENIA BUDOVY			Formát 4A4
Miesto	parcelné č. 5948, k.ú. Levice			Dátum 07/2018
Správca, objednávateľ	Obchodná akadémia Levice, Kármána Kittenbergera 2, 934 69 LEVICE			Stupeň odborný pomoc
Obsah	Pohľady bočné			Profesia Zák.číslo 18/610 Č.výkresu 5