


ČELNÁ FASÁDA/POHLAD JUŽNÝ m 1:50



Existujúcu štukovú výzdobu umelecko-remeselné opraviť v rozsahu stanovenom na základe reštaurátorského prieskumu .

Ozdobné profily detailov výzdoby je nutné vyrobiť podľa existujúcej predlohy zachovanej na fasádach

Pred realizáciou je potrebné premerať rozmery detailov štukovej výzdoby.

Materiali určený na obnovu omietkových vrstiev fasády bude zložený z vápenej drte, piesku a haseného a hydraulického vápna.

Rýmsy a ozdobné profily budú zrealizované klasickou štukatérskou technológiou.

Existujúce medené oplechovanie bude zachované, poškodené časti je nutné remeselné opraviť v rozsahu stanovenom na základe podrobnej obliadky stavu oplechovania

Existujúce novodobé okná budú nahradené novými drevenými oknami vyrobenými podľa priloženej dokumentácie.

Ozdobné profily okien je nutné vyrobiť podľa pôvodnej predlohy

Zachované historické okná budú umeleckoremeselne opravené a z vonkajšej strany doplnené kópiami zo zasklením izolárnym dvojsklom

Manager PD	Zodp.projektant	Vypracoval	Reg.č. SRS	Ing. Peter Arpáš, Aut.Ing. PPA M
Ing. Peter Arpáš		Ing. Peter Arpáš Ing.arch. Jaro Hrnáček	1647/A4-1,21 1647/A3-2	Projektovo – inž. kancelária Júlijská 10/5, 951 04 Malý Lopoč mob.0903606796, mail.opras.ppa@gmail.com
Investor	ÚNSK, Odbor majetku a investícií, Rázusova 2A, NITRA			
Názov	OBCHODNÁ AKADEMIA LEVICE REKONŠTRUKCIA OPLAŠTENIA BUDOVY			Formát 4A4
				Dátum 07/2018
				Stupeň odborná pomoc
				Profesia
Miesto	porcelné č. 5948, k.ú. Levice			Zák.číslo 18/610
Správca, objednávateľ	Obchodná akadémia Levica, Kármána Kittlenbergera 2, 934 09 LEVICE			Č.výkresu 4
Osah	Pohľad čelný, uličný			