


ZADNÁ FASÁDA/POHLAD SEVERNÝ m 1:50



Existujúcu štukovú výzdobu umelecko-remeselne opraviť v rozsahu stanovenom na základe reštaurátorského prieskumu .

Ozdobné profily detailov výzdoby je nutné vyrobiť podľa existujúcej predlohy zachovanej na fasádach

Pred realizáciou je potrebné premerať rozmery detailov štukovej výzdoby.

Materiali určený na obnovu omietkových vrstiev fasády bude zložený z vapenej drte, piesku a haseného a hydraulického vápna.

Rýmsy a ozdobné profily budú zrealizované klasickou štukatérskou technológiou.

Existujúce medené oplechovanie bude zachované, poškodené časti je nutné remeselne opraviť v rozsahu stanovenom na základe podrobnej obliadky stavu oplechovania

Existujúce novodobé okná budú nahradené novými drevenými oknami vyrobenými podľa priloženej dokumentácie.

Ozdobné profily okien je nutné vyrobiť podľa pôvodnej predlohy

Zachované historické okná budú umelecko-remeselne opravené a z vonkajšej strany doplnené kópiami zo zasklením izolačným dvojsklom

Manažer PD	Zodp.projektant	Vypracoval	Reg.č. SKS	Ing. Peter Arpáš, Aut.Ing.
Ing. Peter Arpáš		Ing. Peter Arpáš Ing.arch. Jaro Hrnáček	1647/A*4-1,21 1647/A*3-2	PPAM Projektovo – inž. kancelária Júgerská 10/5, 951 04 Malý Lipoš mob. 0903608796, mail opes.pam@gmail.com
Investor	ÚNSK, Odbor majetku a investícií, Rázusova 2A, NITRA			
Názov	OBCHODNÁ AKADEMIA LEVICE REKONŠTRUKCIA OPLAŠTENIA BUDOVY			Formát A4
Miesto	porcelné č. 5948, k.ú. Levice	Profesia	Dátum	
			Stupeň	
			odborná pomoc	
Správca, objednávateľ	Obchodná akadémia Levice, Kármána Kittlenbergera 2, 934 69 LEVICE			Zák.číslo
Obsah	Pohľad zadný, dvorový			Č.výkresu 6