

ODKAPOVÝ CHODNÍK


- Na vyznačenom obvode stavby sa vybuduje nový odkapový chodník. Stará betónová konštrukcia sa odstráni. Priestorové usporiadanie novej konštrukcie sa prispôbiť jestvujúcemu stavu v skladbe:

- betónový chodník hr. 150 mm
- poklad zo štrčky, neriadený hr. 150 mm
- zidnená zemná pláň po odstránení pôvodnej konštrukcie

PARAMETRE A VÝMERY

- šířka úpravy 900 mm, celková plocha 86,500 m²

PRISŤAVANIE KONKOVÉ TELESO



SYSTÉM OPRAVY FASÁDY

CELKOVÁ KONZERVÁCIA, REKONŠTRUKCIA A OPRAVA KONŠTRUKCIÍ FASÁDY, VÝMENA VÝPLŇÍ

- bítacie práce (výkaj sa demonštruje špecifikovaných otvorových konštrukcií a búrania iných konštrukcií (napríklad odstránenie porušených omeietok svislých s rekonštrukciou.
- výmena alebo špecifikovaných vyplňových drevených a plastových konštrukcií, montáž nových vyplní s prísúšenstvom, vrátane stavebných a muráskových opráv a výsťahov.
- riešenie vŕtkostí na stavbe v murových konštrukciách. Je potrebné riešiť sanačné omeietky, či, vyhotovenie, oprava exteriérových omeietok s dôrazom na riešenie sanačných opatrení pre odstránenie a zamedzenie vŕtkostí. Pozri systém sanačných opatrení.
- Je potrebné prikrčiť k -stabilizácii muru s použitím pôvodného muru, muru v porušených a poškodených miestach reprofilovať, premurovať a reprofilovať rozvoľnené časti muru a reprofilovať exteriérové fasádne prvky /trnsy, plisafre, šambřany štúpy a pod... Metóda sanačné musí rešpektovať originálne historické konštrukcie. Trhliny a škáry, resp. ložné škáry preškrávkovať podľa zásad sanačné muru. Pri škárovaní muru a murovaní použiť spojivo klasického zloženia bez cementových prísad.

KONŠTRUKČNÝ A SANAČNÝ SYSTÉM, SYSTÉM OPRAVY

- Je potrebné vyhotoviť OMIETKOVÝ SANAČNÝ SYSTÉM
- Oprava poškodeného muru, odstránenie a úprava podkladu
- Zhotovenie spojovacieho mostíka materiáli systémú TERRANOVA alebo SCHOK-BURG
- Zhotovenie sanačnej omeietky ako systémú na baze silikónových alebo silikónových hmot, produktov firmy TERRANOVA alebo SCHOKBURG
- Produktý sanačného systémú treba volí na výbernej báze, zohľadne bez použitia cementu
- Úpravy a opravy povrchu sien pre aplikáciu sanačných omeietok UPFOZBENIE
- sanační omeietok, reprofilovanie muru v trhlínach a škároch je treba robiť v potrebnom rozsahu podľa skutočných podmienok na stavbe. ~Celkové plochy opravy a úpravy pokladu odhadom cca 55% z celkovej plochy fasády

POSTUP REPROFILÁCIE MURIVA A OMIETOK

- Mechanické čistenie poškodených častí omeietok, odstránenie uvoľnených a poškodených častí tehlového muru
- Úpravy a opravy povrchov poškodených vŕtkosťou
- odstránenie poškodených a vŕkavých omeietok 200 až 300 mm nad úrovň vŕtkosť
- odstránenie a očistenie povrchu muru a ložných škár
- Nakonier očisteného povrchu muru zriedenou reprofilácnou malťou, zhotovenie spojovacieho mostíka, spojovací mostík a poškadený sanačný nástrek TERRASAN P710 a sanačné jedro-vé omeietka TERRASAN P720; poklad musí byť navŕšený
- Reprofilácia v škároch tehlového muru (trhliny a iné poruchy, rozvoľnené väzby) aplikovanou výhernou reprofilácnou malťou s hydrátčnou prísadou ASCOPLAST-u
- materiál: výherná malťová zmes s prísadou ASCOPLAST MZ (SCHOKBURG) v pomere 3:1 až 5:1 a voda
- komponenty zmesí na kašovitú konzistenciu a aplikovať špacíkom, škárovacou lyžicou a pod.
- očistenie trhliny a kontrola počtu tvrdnutia /28 dní/
- Reprofilácia povrchov systémom WEBER TERRANOVA – ALTERNATÍVNE RIEŠENIE
- očistenie výstuže a zhotovenie spojovacieho mostíka na povrchu očisteného muru náterom WEBERREP OCHRANA (SAB 100)
- úprava povrchu : výronenie a pod. WEBERREP VYSPRÁKA V (SAB 120), alebo WEBERREP PÜRCH (SAB 130), podľa potreby hrúbky
- všetky plochy očistiť ochranným hydrátčným náterom SHC (H 705)

Manager PD	Zodp.projektant	Výpracoval	Realiz. SKS	Ing. Peter Anoš, Auting
Ing. Peter Anoš		Ing. Peter Anoš	164744-1,21	Projektovú – 1x, konštruktívnu – 1x, 90% (4 Mj) (100%)
Investor	ÚNŠK, odbor mŕiektu a investícií, Rôžusova 2A, NITRA	Ing. Peter Anoš	164744-2	Realizáciu – 1x, 90% (4 Mj) (100%)
Názov	OBCHODNÁ AKADEMIA LEVICE	Firmat	844	
	REKONŠTRUKCIA OPLAŠTENIA BUDOVY	Datum	07/2018	
		Stupeň	odborné poradz.	
Miesto	porceláné č. 594B, k.ú. Levica			
Spôsob, obdobačie	Obdobie obdobačie Levica, Kľmno Kľmnoberger 2, 934 69 LEVICA			
Opis	P&Dorys prízemie			