Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja

Rázusova 2A, 949 01 NITRA

Oddelenie verejného obstarávania a kontroly investícií

Záujemca.

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje	Nitra
	CS09424/2021/VOaKI CZ33922/2021/VOaKI	Ing. Ondrejička	28.09.2021

Vec:
Vysvetlenie súťažných podkladov č.1

Dňa 27.09.2021 bola Nitrianskemu samosprávnemu kraju doručená prostredníctvom komunikačného rozhrania programu Active Procurement Žiadosť o vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov k podlimitnej zákazke na uskutočnenie stavebných prác s názvom **"Modernizácia vybraných úsekov ciest II. triedy v okrese Zlaté Moravce"**, ktorá bola vyhlásená vo Vestníku verejného obstarávania č.194/2021 zo dňa 19.08.2021 pod číslom 41278-WYP .

V zmysle § 113 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) Vám zasielame príslušné vyjadrenie.

Žiadosť záujemcu:

Vo výkaze výmer pre SO 02 Cesta II/511 - Okružná križovatka MsÚ Zlaté Moravce - Cesta I/65, pol. č. 23 -- Vyspravenie chodníka, MJ – kpl, nie je zrejmé ani z PD ani z technickej správy aký rozsah prác sa pre danú položku vzťahuje.
Otázka:
Môže obstarávateľ bližšie špecifikovať rozsah prác a výmery, ktoré majú byť nacenené v pol. č. 23?

Odpoveď:

- ***Jedná sa o položku súvisiacu s vytvorením vsakovacieho drénu v priekope v pracovnom staničení cca 1,9 – 2,0 km (oproti zástavke MHD) v dĺžke 45 m. Počas realizácie drenážnej priekopy s veľkou pravdepodobnosťou dôjde k porušeniu existujúceho asfaltového chodníka, ktorý bude potrebné po ukončení prác dostať do pôvodného stavu. Vzhľadom na rekonštrukciu je uvedený rozsah položiek predpokladaný projektantom a to v šírke cca 0,5 m.***
- ***Vyspravenie chodníka po úprave priekopy (predpokladaná šírka úpravy 0,5 m, dĺ. 45 m, hl. 0,5 m) v predpokladanom rozsahu prác:***
  - ***zarezanie chodníka - (45 m)***
  - ***rozpojenie asfaltových vrstiev s ich odvozom a uložením na skládku - (45m*0,5m)***
  - ***odstránenie konštrukčných vrstiev chodníka v nevyhnutnom rozsahu (predpokladá sa hrúbka konštrukčných vrstiev chodníka do 0,5m) s ich odvozom a uložením na skládku - (45m*0,5m*0,5m)***

- ***uloženie podkladových vrstiev chodníka nasledovne (vrátane dopravy): podkladová vrstva štrkodrva 0-45 hr. 250 mm, štrkodrva 0-32 hr. 200 mm, uloženie asfaltu Aco II 11 hr. 50 (skladba je predpokladaná a je potrebné ju overiť podľa skutkového stavu) - (45m*0,5m)***

S pozdravom

Ing. Miroslav Ondrejička

odborný referent pre VO